

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	85,00*	4,50	382,50	
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	60,00	7,80	468,00	
3	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	36,00	94,20	3.391,20	
4	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	200,00	1,15	230,00	
Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							4.471,70	4.471,70
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m ²	430,00	2,15	922,35	
2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	430,00	2,25	965,35	
Σύνολο ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							1.887,70	1.887,70
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	430,00	1,20	516,00	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	3.070,00	0,45	1.381,50	
3	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.B	ton	24,00	83,81	2.011,50	
4	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	3.300,00	8,31	27.406,50	
Σύνολο ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							31.315,50	31.315,50
							Άθροισμα	37.674,90
							ΓΕ+ΟΕ 18%	6.781,48
							Σύνολο	44.456,38
							Απρόβλεπτα 15%	6.668,46
							Σύνολο	51.124,84
							Αναθεώρηση	84,84
							Σύνολο	51.209,68
							ΦΠΑ 24%	12.290,32
							Σύνολο	63.500,00

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.500,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

		<u>Επιφάνεια</u>	<u>π (μ)</u>	<u>ογκος</u>	
1	A-2	<u>Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες</u>			
	Οδοποιία προς Άρτισσες (25 μ χώμα)	Ως πίνακας 2	100,00	0,2	20,00 m3
	Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο	Ως πίνακας 4	46,50	0,2	9,30 m3
	Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος	Ως πίνακας 5	283,50	0,2	56,70 m2
<hr/>					
ΣΥΝΟΛΟ					86,00 m3
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					85,00 m3
2	B-1	<u>Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m</u>			
	Οικισμός Σκέζας	Ως πίνακας 1			58,80 m3
<hr/>					
ΣΥΝΟΛΟ					58,80 m3
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					60,00 m3
3	B-29.3.1	<u>Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20</u>			
	Οικισμός Σκέζας	Ως πίνακας 1			35,70 m3
<hr/>					
ΣΥΝΟΛΟ					35,70 m3
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					36,00 m3
4	B-30.3	<u>Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων</u>			
	Οικισμός Σκέζας				
	Τοποθέτηση πλέγματος T131 B= 1,92 ΧΛΓ/Μ2	210*0,50*1,92*1,10			221,76 kg
<hr/>					
ΣΥΝΟΛΟ					221,76 kg
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					200,00 kg

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1	Γ-1.2	<u>Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m</u>			
	Οδοποιία προς Άρτισσες (25 μ χώμα)	Ως πίνακας 2			100,00 m2
	Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο	Ως πίνακας 4			46,50 m2
	Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος	Ως πίνακας 5			283,50 m2
<hr/>					
ΣΥΝΟΛΟ					430,00 m2
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					430,00 m2

2 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)		
Οδοποιία προς Άρτισσες (25 μ χώμα)	Ως πίνακας 2	100,00 m2
Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο	Ως πίνακας 4	46,50 m2
Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος	Ως πίνακας 5	283,50 m2
ΣΥΝΟΛΟ		430,00 m2
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		430,00 m2

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη		
Οδοποιία προς Άρτισσες (25 μ χώμα)	Ως πίνακας 2	100,00 m2
Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο	Ως πίνακας 4	46,50 m2
Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος	Ως πίνακας 5	283,50 m2
ΣΥΝΟΛΟ		430,00 m2
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		430,00 m2

2 Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		
Οικισμός Σκέζας	Ως πίνακας 1	866,50 m2
Οδοποιία προς Άρτισσες (90 μ τσιμέντο)	Ως πίνακας 2	360,00 m2
Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο	Ως πίνακας 3	744,05 m2
Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος	Ως πίνακας 5	66,50 m2
Οδοποιία από Εκκλησία προς Κέντρο	Ως πίνακας 6	840,00 m2
Οδοποιία προς Άρτισσες (90 μ τσιμέντο) - Ως πίνακας 2	Ως ισοπεδωτική	36,00
Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο - Ως πίνακας 3	Ως ισοπεδωτική	74,41
Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος - Ως πίνακας 5	Ως ισοπεδωτική	6,65
Οδοποιία από Εκκλησία προς Κέντρο - Ως πίνακας 6 - 10 % επί της συνολικής επιφάνειας	Ως ισοπεδωτική	84,00
ΣΥΝΟΛΟ		3.078,11 m2
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		3.070,00 m2

3 Δ-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους			
Οδοποιία προς Άρτισσες (90 μ τσιμέντο) - Ως πίνακας 2 - 10 % επί της συνολικής επιφάνειας	360,00 M2	36,00	4,35 ton
Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο - Ως πίνακας 3 - 10 % επί της συνολικής επιφάνειας	744,05 M2	74,41	8,98 ton
Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος - Ως πίνακας 5 - 10 % επί της συνολικής επιφάνειας	66,50 M2	6,65	0,80
Οδοποιία από Εκκλησία προς Κέντρο - Ως πίνακας 6 - 10 % επί της συνολικής επιφάνειας	840,00 M2	84,00	10,14
Ειδικό βάρος συμπιεσμένου ασφαλτομίγματος 2,414 και μέσο πάχος 0.05 εκ			
ΣΥΝΟΛΟ			24,27 ton
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ			24,00 ton

4 Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Οικισμός Σκέζας	Ως πίνακας 1	866,50 m ²
Οδοποιία προς Άρτισσες (25+90 =115 μ)	Ως πίνακας 2	460,00 m ²
Οδοποιία προς Οικισμό Δάφνη - Αγ. Χριστόφορο	Ως πίνακας 3-4	790,55 m ²
Οδοποιία προς Οικισμό Ντρεπόκος	Ως πίνακας 5	350,00 m ²
Οδοποιία από Εκκλησία προς Κέντρο	Ως πίνακας 6	840,00 m ²

ΣΥΝΟΛΟ **3.307,05 m²**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ **3.300,00 m²**

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.500,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Μονά-δα	Τιμή Τιμολογίου	Μέση απόσταση μεταφοράς (Κm)	Τιμή/Κm	Συντελ. Αναγωγής m3 σε μονάδα άρθρου	Τιμή μεταφοράς	Τιμή με μεταφορά
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	0,70	20,00	0,19	1,00	3,80	4,50
B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	4,00	20,00	0,19	1,00	3,80	7,80
Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	m2	1,10	55,00	0,19	0,10	1,05	2,15
Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	1,20	55,00	0,19	0,10	1,05	2,25
Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	78,80	55,00	0,22	2,41	5,01	83,81
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	7,70	55,00	0,22	0,05	0,61	8,31

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΚΕΖΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΙΑΤ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ (1)	ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΜΗΚΟΣ (2)	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΛΑΤΟΣ (m) = (3)	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)-(4)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (m ²) - (1*4)	ΕΚΣΚΑΦΩΝ		ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ C16/20	
						ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²) - (5)	ΟΓΚΟΣ (m ³)-(5*2)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²) - (6)	ΟΓΚΟΣ (m ³)-(6*2)
Δ1		20,00	4,00			0,28	5,60	0,17	3,40
	40,00			4,05	162,00				
Δ2		40,00	4,10			0,28	11,20	0,17	6,80
	40,00			4,30	172,00				
Δ3		45,00	4,50			0,28	12,60	0,17	7,65
	50,00			4,25	212,50				
Δ4		65,00	4,00			0,28	18,20	0,17	11,05
	80,00			4,00	320,00				
Δ5		40,00	4,00			0,28	11,20	0,17	6,80
ΣΥΝΟΛΑ	210,00	210,00			866,50		58,80		35,70

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΤΙΣΣΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (m ²)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3Α (m ²)
Δ1	90,00	4,00	4,00	360,00	
Δ2	25,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Δ3		4,00			
ΣΥΝΟΛΑ	115,00			460,00	100,00

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗΣ (m ²)
Δ1		10,00		
	15,00		6,90	103,50
Δ2		3,80		
	26,00		3,65	94,90
Δ3		3,50		
	19,00		3,55	67,45
Δ4		3,60		
	26,00		3,70	96,20
Δ5		3,80		
	30,00		4,00	120,00
Δ6		4,20		
	20,00		6,35	127,00
Δ7		8,50		
	20,00		6,75	135,00
Δ8		5,00		
ΣΥΝΟΛΑ	156,00			744,05

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
 Ο Προϊστάμενος
 Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
 ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - 3Α στην διαπλάτυνση

ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - 3Α (m²)
Δ1		6,20		
	15,00		3,10	46,50
Δ2		0,00		
ΣΥΝΟΛΑ	15,00			46,50

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΤΡΕΠΟΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (m ²)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3Α (m ²)
Δ1		3,50			
	81,00		3,50	283,50	283,50
Δ2		3,50			
	19,00		3,50	66,50	0,00
Δ3		3,50			
ΣΥΝΟΛΑ	100,00			350,00	283,50

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

**ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ**

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΟΜΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ (m)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (m²)
Δ1		3,50		
	240,00		3,50	840,00
Δ2		3,50		
ΣΥΝΟΛΑ	240,00			840,00

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΣΤΑΜΟΣ
ΤΕ Εργοδότης με Α'β

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.