





ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ = (7-8-9-10-7)+(5-6-11-12-5)+ +(1-4-13-15-1) = 2,60×2,60×1,30+4,00×2,11×1,60+[(0,90+3,20)× ×½×2,80+1,30×1,00]×6,00 = 64,53 m³

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣ (0,30+0,82)×½×3,50+1,00×1,30)×6,00 = 19,56 m³

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ V = 2,00×2,00×1,50 − 1,50×1,50×1,30 − −2×[½×(1,00+0,40)×0,40×0,25] = 2,94 m³

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΟΣ V = (1,11×1,11 − π×0,71²/4)×5,60 = 4,68 m³

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ B_1 = 2 ΓΕΜ × 2×2,50×0,888 = 93,24 kgr

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ B_2 = 2×(8+6,00)×1,50×2,15 kgr/m²×1,10 = 97,02 kgr
Q131/131 15×15 5×5

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ600 L = 7,00 m

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Ξηρού – Κουτοδήμα" ΤΚ Παλαιοκατούνου Δήμου Κ. Τζουμέρκων

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	Αρ Σχεδίου
ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ Φ600 1:50 ΧΘ 0+024 και ΧΘ 0+517,50 ΧΘ 0+902,50	Σ.0.2

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 09/02/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 09/02/2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ Η-Μ ΤΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ
Π.Μ. ΤΕ