

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.800,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m3	13,00	6,70	87,10		
2	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	200,00	5,60	1.120,00		
		Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						1.207,10	1.207,10
		ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	14,00	84,00	1.176,00		
2	38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	m2	60,00	13,50	810,00		
3	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	150,00	1,01	151,50		
4	10.11	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6320.2	Kgr	310,00	0,82	254,20		
		Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						2.391,70	2.391,70
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
1	42.11.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4213	m3	20,00	75,00	1.500,00		
2	43.05.02	Λιθοδομές θεμελίων με σιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4311	m3	7,00	81,00	567,00		
3	45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4501	m2	103,00	9,00	927,00		
4	46.01.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	2,00	19,50	39,00		
5	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με σιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	220,00	13,50	2.970,00		
6	71.81	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΟΙΚ 7181	μμ	45,00	11,20	504,00		
7	10.10.02	Στεγανοποιητικές επαλειψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με	ΥΔΡ 6401	m2	18,00	16,50	297,00		
		Σύνολο ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						6.804,00	6.804,00
		ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							10.402,80
		ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							10.402,80

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m2	14,00	22,50	315,00	
2	73.26.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7326.1	m2	12,00	33,50	402,00	
3	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	80,00	33,50	2.680,00	
4	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	60,00	4,50	270,00	
5	73.37.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΟΙΚ 7338	m2	80,00	12,30	984,00	
6	75.31.02	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΟΙΚ 7532	m2	3,00	84,00	252,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Δ:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							4.903,00	4.903,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Η ΞΥΛΙΝΕΣ								
1	64.16.02	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6417	m	29,00	14,00	406,00	
2	64.31	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΟΙΚ 6431	m2	43,00	4,70	202,10	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Ε:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Η ΞΥΛΙΝΕΣ							608,10	608,10

Άθροισμα	15.913,90
ΓΕ+ΟΕ 18%	2.864,50
Σύνολο	18.778,40
Απρόβλεπτα 15%	2.816,76
Σύνολο	21.595,16
Αναθεώρηση	17,74
Σύνολο	21.612,90
ΦΠΑ 24%	5.187,10
Σύνολο	26.800,00

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ / /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ