

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19,500.00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	119.00	7.90	940.10	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α:ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							940.10	940.10
		ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
2	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	1.00	84.00	84.00	
3	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	17.00	22.50	382.50	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							466.50	466.50
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
4	73.91	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΟΙΚ 7373.1	m2	325.00	22.50	7,312.50	
5	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	361.00	7.90	2,851.90	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Γ:							10,164.40	10,164.40

Άθροισμα	11,571.00
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	2,082.78
Σύνολο	13,653.78
Απρόβλεπτα 15%	2,048.07
Σύνολο	15,701.85
Αναθεώρηση	23.96
Σύνολο	15,725.81
ΦΠΑ 24%	3,774.19
Σύνολο	19,500.00

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/03/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 21/03/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ